原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
四	**水务局**			**13634**										
（一）	续建项目			6765										
57	原州区2022年续建清水河灌区配套与节水改造工程（二期）	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	792		原州区水务局	黄铎堡镇何家沟	2022.3-12月	郭辉	何家沟穆滩片区：建设1万立方米蓄水池1座，铺设管道长13.19公里，采用PCP管、钢丝网骨架PE管、球墨铸铁管和PVC管，管径为1400～250毫米。配套各类建筑物89座，其中各类阀井51座，过路建筑物33座，过沟防护5处。新增灌面积面积3.0万亩。上店子片区：铺设管道长0.5公里，采用PE双壁波纹管，管径为700毫米；改造南干渠1.86公里，采用U型混凝土板铺设。改造节制闸2座，斗口13座，安装测控一体化闸门共15套，其中渠首节制闸安装测控一体化闸门2套，斗口安装测控一体化闸门13套。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数630人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	175	630	
58	原州区2022年续建（水利）高效节水灌溉工程（续建资金待定）	小型农田水利设施建设	水利发展资金	4000		原州区水务局	原州区头营镇、彭堡镇、中河乡、黄铎堡镇、三营镇	2022.3-12月	郭辉	配套改善马铃薯及蔬菜基地节水灌溉面积27609亩，其中1、黄铎堡镇曹堡村高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积1400亩；2、头营镇杨庄村高效节水灌溉提升改造工程，改善高效节水灌溉面积1100亩；3、头营镇马庄村高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积1749亩；4、中河乡黄沟村河高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积1500亩；5、中河乡高坡村和庙湾村高标准农田建设项目（高效节水），新发展高效节水灌溉面积5500亩；6、彭堡镇蔬菜基地高效节水灌溉工程，发展高效节水灌面积8585亩；7、头营镇马园村蔬菜基础高效节水灌溉工程，发展高效节水灌溉面积2280亩；8、头营镇徐河村蔬菜基础高效节水灌溉工程，发展高效节水灌溉面积3300亩；固原市原州区乔洼村等片区蔬菜基地高效节水灌溉改造提	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1440人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	360	1440	从1160增加到4300万元，整合2023年中央水利发展资金2968万元

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
59	原州区2022年续建灌溉水源计量设施安装工程	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	495		原州区水务局	原州区头营镇、彭堡镇、中河乡、黄铎堡镇、三	2022.3-12月	郭辉	对1760处农业灌溉水源点进行监测，其中，地下水监测1744处（机井），地表水监测16处（渠道输水12处，压力管道输水4处），在机井管道上安装无线超声水表、无线电磁流量计1744套，渠道分水闸上安装自动化阀门12套，压力管道输水上安装4套无线电磁流量计	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1105人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	382	1105	
60	2022年续建毛家沟水库维修工程	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	158		原州区水务局	原州区头营镇石羊子村	2022.3-12月	郭辉	对坝体采用塑性混凝土防渗墙防渗处理，防渗墙厚0.6米，总长度557米，其中左坝肩防渗墙长100米，右坝肩防渗墙长137米，防渗面积3.9万平方米。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数447人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	130	447	
61	原州2022年续建区陈家沟水库除险加固工程	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	231		原州区水务局	原州区黄铎堡镇陈家沟村	2022.3-12月	郭辉	（1）坝基防渗：上游库区及两岸培厚。后坝坡清基培厚，其上采用混凝土格条+草皮护坡。坝顶增设警示桩及照明设施。坝前及坝后新建排水沟。前后坝坡后均增设踏步。（2）泄洪建筑物、输水建筑物维修：清淤，对混凝土裂缝进行灌浆处理。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；项目年度投资231万元；社会效益指标：受益人数3486人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%	924	3486	
62	2022年续建宁夏清水河综合治理工程(原州区段)	小型农田水利设施建设		400		原州区水务局	原州区头营镇、三营镇等	2022.3-12月	郭辉	1．防洪工程,(1)护岸工程。河道单侧砌护长3.11公里（2）高边坡治理工程。高边坡治理1处总长874米（3）巡护道路工程。新建泥结石道路长0.45公里。2生态修复与治理工程，（1）滨岸带建设工程。新建滩地生态修复工程2处，修复面积127.13亩，（2）生态治理工程。二营水库坝后滩区修复面积352.01亩。主河槽整治修复2处。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；项目年度投资900万元；社会效益指标：受益人数43548人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	12570	43548	
63	2022年原州区何家沟清洁型小流域水土流失综合治理项目	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	55		原州区水务局	黄铎堡镇何家沟	2023.3-12月	郭辉	新增水土流失治理面积10.08平方公里。其中：柳谷坊34座，配套灌溉设施2套（水泵2台，PVC输水管2公里），营造水土保持林31.42公顷，疏林地补植造林118.81公顷，封禁648.83公顷，标识牌3块。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1302人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	383	1302	

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
64	2022年原州区黑刺沟清洁型小流域综合治理项目	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	74		原州区水务局	开城镇黑刺沟、开城	2023.3-12月	郭辉	新增治理水土流失面积11.24km2，其中，修筑水平梯田64.18hm2，机深翻和增施有机肥面积56.36hm2，改造生产道路8.13km，配套排水沟0.36km，新建漫水桥1座，过路建筑物4座，新建石谷坊2座，柳谷坊80座，新建沟头防护1座，长80m，河道砌护137m，清淤整平沟道200m，新建村庄排水沟0.43km，翻建排水沟0.41km，配套新建便桥17座，清淤渠道0.5km，新建居民点排水沟0.56km，新建荒坡荒沟水土保持林面积173.79hm2，地埂林7.69hm2，行道树2.44hm2，封禁876.33hm2，配套标示牌4块	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数605人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	360	605	
65	2022年原州区上黄生态经济型小流域综合治理项目	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	69		原州区水务局	河川乡上黄	2023.3-12月	郭辉	新增治理水土流失面积11.12平方公里。其中：梯田建设总面积104.51公顷，机深耕面积93.66公顷，增施有机肥面积93.66公顷。新修生产道路长7.13公里，维修道路水毁修复工程3处；新建道路排水沟长1.82公里，新建漫水桥4座，新建村庄排水工程2处，上黄淤地坝水毁修复工程1处，营造荒坡水土保持林37.03公顷，沟底防冲林80.8公顷，经果林10.98公顷，梯田地埂林9.4公顷，道路林2.14公顷，种植经济作物1.17公顷，封禁治理面积963.61公顷，配套封禁标示牌4块，项	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数690人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	382	690	
66	2022年原州区吴家沟小流域（高坊坪片区）治理项目	小型农田水利设施建设	中央财政衔接资金	63		原州区水务局	官厅镇东峡	2023.3-12月	郭辉	新增水土流失治理面积12.22平方公里。其中：柳谷坊75座，新修生产道路1.25公里，排水沟0.7公里，配套管涵2座，营造水土保持林361.09公顷，行道树1.08公顷，封禁859.87公顷，配套标识牌4块。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数690人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	130		
67	原州区2022年续建三营镇团结村人饮提升改造工程	农村供水保障设施建设	中央财政衔接资金	305		原州区水务局	三营镇团结村	2023.3-12月	郭辉	铺设管道68.73千米,新建200立方米调蓄水池1座，新建各类阀井134座，其中蓄水池进、出口控制阀井各1座、排气补气阀井2座、检查井3座、分水阀井25座、联户阀井102座;维修室外取水井860座;设置镇墩11座，管线桩30座。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数948人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	860	948	

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
68	原州区2022年续建移民村产业园区人饮供水工程	农村供水保障设施建设	中央财政衔接资金	123		原州区水务局	头营镇大疙瘩村、彭堡镇惠德村、头营镇大北山村	2023.3-12月	郭辉	大北山村更换和建筑物工程两项。干管更换460米(De110PE管)，入巷管1803米。新建分水井11座(D=1.5米),水表井18座,物联网阀控DN20水表140个，穿路158处。惠德村铺设De90PE管道2041米;新建分水井2座,减压阀井1座，排气补气阀井 3座，镇墩4座。大疙瘩村铺设De90PE管道(1.6MPa) 1795 米;新建闸阀井2座，排气补气阀井 1座，拉管1处，长154米。	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1338人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	775	1338	
（二）	新建			6869										
69	2023年原州区扬黄灌区陈庄调蓄水池维修加固工程	小型农田水利设施建设	水利发展资金	300		原州区水务局	黄铎堡镇陈庄村	2023.3-2024.6	郭辉	维修陈庄10万立方米蓄水池1座。	总目标：维修10万立方米蓄水池1座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。数量指标：水利工程维修工程1座。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	44	200	原陈庄、丰泽、金轮调蓄水池382.91
70	2023年原州区扬黄灌区丰泽调蓄水池维修加固工程	小型农田水利设施建设	水利发展资金	90		原州区水务局	黄铎堡镇丰泽村	2023.3-2024.6	郭辉	维修加固10万立方米蓄水池1座。	总目标：维修10万立方米蓄水池1座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。数量指标：水利工程维修工程1座。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	178	800	拆分项目新增98.91万
71	2023年原州区扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程	小型农田水利设施建设	水利发展资金	200		原州区水务局	黄铎堡镇金轮村	2023.3-2024.6	郭辉	维修加固7万立方米蓄水池1座。	总目标：维修7万立方米蓄水池1座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。数量指标：水利工程维修工程1座。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	62	280	拆分项目新增248.48万

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
72	2023年原州区郭庙水库除险加固工程	小型农田水利设施建设	水利发展资金	620		原州区水务局	开城镇郭庙村	2023.3-2024.6	郭辉	除险加固水库1座。（1）大坝：铺设坝顶砂砾石路面。（2）泄洪建筑物：拆除重建溢洪道。（3）安全监测设施：为水库配套大坝水、雨情监测设施，大坝变形、渗流监测系统及视频监视探头。	总目标：除险加固水库1座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	1033	4650	原郭庙蒋河两个项目550万元水利发展资金专项620万
73	2023年原州区蒋河水库除险加固工程	小型农田水利设施建设	水利发展资金	280		原州区水务局	头营镇蒋河村	2023.3-2024.6	郭辉	除险加固水库1座。（1）大坝：铺设坝顶砂砾石路面，坝坡培厚，破损部分坝坡砌护。（2）输水建筑物：拆除重建输水水塔。（3）安全监测设施：为水库配套大坝水、雨情监测设施，大坝变形、渗流监测系统及视频监视探头。	总目标：除险加固水库1座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	729	3280	拆分项目水利发展资金专项280万
74	2023年原州区张易镇陈沟、毛庄等村人饮管网改造工程	生态修复		1500		原州区水务局	张易镇陈沟村、毛庄村	2023.3-2024.6	郭辉	陈沟村改造主管道69公里，入户管网改造13.8公里，毛庄村改造主管道54.6公里，入户管网改造10.92公里。其它村主管道改造15公里，入户管网改造10公里。	总目标：陈沟村改造主管道69公里，入户管网改造13.8公里，毛庄村改造主管道54.6公里，入户管网改造10.92公里。其它村主管道改造15公里，入户管网改造10公里。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。数量指标：铺设管道173公里。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	1527.1	6872	

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
75	2023年原州区河川乡康沟片区坡耕地水土流失综合治理项目	小型农田水利设施建设		200		原州区水务局	河川乡康沟村	2023.3-2024.6	郭辉	新增治理面积6.34平方公里。水平梯田建设规模为572.17公顷，生产道路8.14公里，配套排水边沟2.1公里，新建过路管涵3座，荒坡造林17.46公顷，荒沟造林41.77公顷，“四旁林”2.87公顷，新建过水路面3座，新建柳谷坊47座，新建项目区公示牌2座。	水平梯田建设规模为572.17公顷。数量指标：水平梯田建设规模为572.17公顷；质量指标：苗木成活率85%，工程质量合格；时效指标：工程进度100%；成本指标：项目总投资1300.54万元；社会效益指标：受益人数832户、2568人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	832	2568	
76	2023年原州区张易片区闫关片区坡耕地水土流失综合治理项目	小型农田水利设施建设		200		原州区水务局	张易镇闫关村	2023.3-2024.6	郭辉	新增治理水土流失面积6.69平方公里。其中：建设梯田总面积577.86公顷，土壤改良面积501.63公顷。新建生产道路8.85公里，新修排水沟2.44公里、漫水桥1座、过路涵管5座，新建生产路路堤护坡1处。维修加固过路坝2座。营造水土保持林面积91.11公顷，地埂植物带44.73公顷。	数量指标：建设梯田总面积577.86公顷，治理面积,6.69万平方米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1306.51万元；社会效益指标：2023年受益人数567户、2232人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	567	2232	
77	2023年原州区头营镇杨河片区坡耕地水土流失综合治理项目	小型农田水利设施建设		200		原州区水务局	头营镇杨河村	2023.3-2024.6	郭辉	新增治理水土流失面积6.65平方公里。 其中：梯田工程499.84公顷，机深耕和增施有机肥面积447.41公顷，新修田间道路29.99公里；生产道路3.56公里，新建排水沟1.1公里，新建沟头防护1处；荒坡造林63.09公顷，荒沟造林99.26公顷，栽植行道树0.36公顷，村庄绿化林0.84公顷，庭院经济林1.51公顷。	数量指标：建设梯田总面积499.84公顷，治理面积,6.65万平方米；质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数271户、692人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	271	692	

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
78	2023年原州区三营镇东塬小流域综合治理项目	小型农田水利设施建设		420		原州区水务局	三营镇东塬村	2023.3-2024.6	郭辉	新增水土流失治理面积11.79平方公里。梯田提升改造70.96公顷，营造水土保持林291.91公顷，其中荒沟造林71.72 公顷，荒山造林220.19 公顷，栽植道路林2259株（折合面积2.03公顷），村庄造林3333株（折合面积3公顷），封禁治理811.62公顷；修建生产道路4.84公里，田间道路3公里，修建道路排水沟2.8公里、管桥10座，修建柳谷坊20座，设立封禁宣传牌3座，公示牌1座。	数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数383户、1302人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	383	1302	水利发展资金专项420万
79	2023年原州区张易镇田堡小流域综合治理项目	小型农田水利设施建设		500		原州区水务局	张易镇贺套村	2023.3-2024.6	郭辉	新增治理水土流失面积13.16平方公里。 其中：建设梯田总面积19.46公顷，土壤改良面积17.42公顷。新建生产道路3.76公里，新修道路排水沟（渠）1.07公里、过路涵管19座、漫水桥2座。新建护岸工程0.82公里，维修溢流堰1座。配套微型垃圾清运车6台，垃圾箱20个，化粪池6个。营造水土保持林184公顷，，地埂植物带1.34公顷。封育治理1113.02公顷，配套标识牌5块。	数量指标：治理面积13.16平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数746户、3355人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	746	3355	水利发展资金专项516万
80	2023年原州区吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目	小型农田水利设施建设		400		原州区水务局	官厅镇程儿山村	2023.3-2024.6	郭辉	新增治理水土流失面积13.24平方公里。其中： 维修生产道路3.97公里，布设柳谷坊62座，营造水土保持林面积647.19公顷（其中：荒沟荒坡营造水土保持林403.66公顷，疏林地补植243.53公顷），栽植行道树1.2公里。封育治理676.82公顷，配套标识牌6块。	数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数200户、860人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	492	1476	水利发展资金专项382万

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
81	2023年原州区开城镇大马庄生态清洁小流域综合治理项目	小型农田水利设施建设		500		原州区水务局	开城镇大马庄村	2023.3-2024.6	郭辉	新增治理水土流失面积13.24平方公里。其中： 维修生产道路3.97公里，布设柳谷坊62座，营造水土保持林面积647.19公顷，栽植行道树1.2公里。封育治理676.82公顷，配套标识牌6块。	数量指标：治理面积11.79平方公里，建设梯田总面积70.96公顷，质量指标：项目验收合格率100%，工程质量合格；时效指标：2023年底完成总工程量的100%；成本指标：完成投资,1214.37万元；社会效益指标：2023年受益人数200户、860人；服务对象满意度指标：受益人口满意度95%。	324	1289	水利发展资金专项400万
82	2023年原州区淤地坝维修养护	小型农田水利设施建设		69		原州区水务局	开城镇大马庄村	2023.3-2024.6	郭辉	维修各淤地坝工程	质量指标：项目工程验收合格率为100%；时效指标：项目工程完成及时率为100%；社会效益指标：受益人数1534人；服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	410	1534	
83	2023年原州区人饮养护维修工程	农村供水保障设施建设		512		原州区水务局	原州区	2023.3-2024.6	郭辉	维修更换老化管道15公里，更换闸阀145套。维修检查井258座。	总目标：维修更换老化管道15公里，更换闸阀145套。维修检查井258座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。数量指标：管道铺设15公里。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%	2756	12400	
84	2023年原州区农村饮水入户及管道改造工程	农村供水保障设施建设		198		原州区水务局	原州区	2023.3-2024.6	郭辉	维修老化管道7.2公里，冬季冻管8.675公里，自来水入户178户，新建室外取水井178座。	总目标：维修老化管道7.2公里，冬季冻管8.675公里，自来水入户178户，新建室外取水井178座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。数量指标：管道铺设15.9公里。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%	5536	24910	

原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）项目计划任务清单

填报单位：原州区财政局　　原州区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	资金来源	资金规模（万元）	补助标准	实施单位	实施地点	实施时间	责任人	主要内容	绩效目标	受益情况		备注
												受益户数	受益人数	
85	2023年原州区移民村产业园区供水工程（和润村）	小型农田水利设施建设		200		原州区水务局	黄铎堡和润村	2023.3-2024.6	郭辉	为了保证移民园区冷凉蔬菜产业产量及质量，增加农民收配套完善234栋温棚供水管网，解决项目区温棚种植作物的灌溉用水问题。	总目标;配套完善234栋温棚供水管网，解决项目区温棚种植作物的灌溉用水问题。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数2670人。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	593	2670	
86	2023年原州区小型水库工程维修养护项目	小型农田水利设施建设	水利发展资金	300		原州区水务局	原州区	2023.3-2024.6	郭辉	维修养护中小型水库40座。	总目标：维修养护中小型水库40座。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	458	2060	水利发展资金专项210万
87	2023年山洪灾害非工程措施项目	小型农田水利设施建设	水利发展资金	180		原州区水务局	原州区	2023.3-2024.6	郭辉	预警系统升级改造，完善群策群防体系。	总目标：预警系统升级改造，完善群策群防体系。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%	1333	6000	水利发展资金专项140万
88	2023年原州区三营镇团结村取水井管道延伸工程	农村供水保障设施建设	水利发展资金	179.9		原州区水务局	原州区	2023.3-2024.6	郭辉	铺设直径25毫米PE配水管道14.45公里，安装直径25毫米的三通、塑料球阀和堵头各860各。	总目标：铺设管道14.45公里。质量指标:项目验收合格率100%。时效指标：项目完成及时率100%。生态效益指标:水资源利用率比上年提高。可持续影响指标：使用年限15年。服务对象满意度指标：项目区人口满意度为95%。	860	3703	