

固 原 市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2023〕26号

关于原州区中黑路片区农村道路维修 2023 年以工代赈项目初步设计的批复

原州区住房和城乡建设交通局：

你局报来《关于对原州区中黑路片区农村道路维修 2023 年以工代赈项目初步设计进行审批的请示》（原住建交发〔2023〕25 号）收悉。为保障农村公路使用功能，提升道路服务水平，改善群众交通出行条件。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区中黑路片区农村道路维修 2023 年以工代赈项目
(项目代码：2302-640402-18-01-590558)。



二、建设单位

原州区住房城乡建设和交通局。

三、建设规模及内容

该项目共涉及 14 条农村公路，路线全长 143.39 公里。

1、中黑路(Y206)：路线全长 40.300Km，为三级公路，旧路为沥青砼路面，于 2010 年和 2015 年改建完成，路基宽 6.5 米和 7.5 米，路面宽 5.0 米和 7.0 米；道路起点为叠叠沟，终点止于与 C308 交叉处。本次维修工程数量为：清理疏通边沟 2000 米，修剪树木 49000 平方米，树干刷白（涂料）12400 株，整修边坡 49600 平方米。

2、Y206 至穆滩(C407)：路线全长 2.550Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2011 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 5.0 米；道路起点为 Y206，终点止于穆滩。本次维修工程数量为：沥青路面修补 1500 平方米，沥青路面灌缝处理 2550 米，路缘石更换 600 米，5cm 厚砂砾加固路肩 3825 平方米。

3、杨黄路(Y316)：路线全长 32.100Km，为四级公路，旧路为水泥砼和沥青砼路面，于 2012 年改建完成，路基宽 6.0 米，路面宽 5.0 米；道路起点为杨忠堡，终点止于黄铎堡。本次维修工程数量为：水泥路面换板 5500 平方米，拆旧建新混凝土边沟 70 米，新增过户涵 10 米，清理疏通边沟 4300 米，修剪树木 19000 平方米，树干刷白（涂料）4750 株，5cm 厚砂砾加固路肩 9500 平方米。

4、三何路(Y212)：路线全长 7.050Km，为四级公路，



旧路为沥青砼路面，于 2019 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 6.0 米；道路起点为三营镇，终点止于何家沟。本次维修工程数量为：沥青路面灌缝处理 7050 米，整修边坡 9870 平方米，施画标线 451.20 平方米。

5、蒋杨路（C334）：路线全长 2.000Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2009 年改建完成，路基宽 6.0 米，路面宽 5.0 米；道路起点为蒋口，终点止于杨忠堡。本次维修工程数量为：沥青路面修补 735 平方米，路缘石更换 300 米，5cm 厚砂砾加固路肩 2000 平方米。

6、陶铁路（C321）：路线全长 9.160Km（本次实施项目为沥青路段落长 5.700Km），为四级公路，旧路为水泥砼和沥青砼路面，于 2009 年和 2015 年改建完成，路基宽 6.0-6.5 米，路面宽 5.0-6.0 米；道路起点为银平路，终点止于铁沟。本次维修工程数量为：沥青路面修补 60 平方米，沥青路面灌缝处理 5700 米，树干刷白（涂料）6533 株，整修边坡 9120 平方米，施画标线 330.60 平方米。

7、肖里路（C383）：路线全长 6.800Km，为四级公路，旧路为水泥砼路面，于 2016 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 5.0 米；道路起点为肖沟，终点止于银平路。本次维修工程数量为：水泥路面加铺沥青 5670 平方米，5cm 厚砂砾加固路肩 2490 平方米。

8、肖臭路（C335）：路线全长 4.150Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2009 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 5.0 米；道路起点为肖沟，终点止于臭水沟。本次



维修工程数量为：沥青路面修补 3000 平方米，路缘石更换 1200 米，5cm 厚砂砾加固路肩 6225 平方米。

9、别姚路(C333)：路线全长 10.700Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2008 年和 2016 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 5.0-6.0 米；道路起点为别庄，终点止于姚磨。本次维修工程数量为：沥青路面修补 900 平方米，树干刷白（涂料）7133 株，路缘石更换 360 米，5cm 厚砂砾加固路肩 6405 平方米，整修边坡 10288 平方米。

10、黄北路(C393)：路线全长 3.460Km，为四级公路，旧路为水泥砼路面，于 2004 年改建完成，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米；道路起点为黄湾，终点止于北庄。本次维修工程数量为：水泥路面换板 325 平方米，5cm 厚砂砾加固路肩 1700 平方米。

11、马杨路(Y314)：路线全长 8.520Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2019 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 6.0 米；道路起点为银平路，终点止于南窝子。本次维修工程数量为：沥青路面修补 7400 平方米，沥青路面灌缝处理 7510 米，整修边坡 10514 平方米，施画标线 544.64 平方米。

12、南陈路(Y208)：路线全长 8.200Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2012 年改建完成，路基宽 6.0 米，路面宽 5.0 米；道路起点为南塬，终点止于陈庄。本次维修工程数量为：沥青路面修补 7800 平方米，清理疏通边沟 400 米，路缘石更换 3120 米，5cm 厚砂砾加固路肩 12300



平方米。

13、杨安路(C328)：路线全长 4.420Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2019 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 5.0 米；道路起点为杨庄，终点止于安家庄。本次维修工程数量为：沥青路面灌缝处理 4410 米，树干刷白(涂料) 2205 株，5cm 厚砂砾加固路肩 5460 平方米。

14、新三营至王浩堡(Y211)：路线全长 7.440Km，为四级公路，旧路为沥青砼路面，于 2019 年改建完成，路基宽 6.5 米，路面宽 6.0 米；道路起点为新三营，终点止于王浩堡。本次维修工程数量为：沥青路面灌缝处理 7440 米，整修边坡 11904 平方米，施画标线 431.52 平方米。

四、技术标准

根据交通部颁布的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《公路养护技术规范》(JGH0-2009)以及《农村公路养护技术规范》(JTG/T5190-2019)，在维持旧路技术标准的基础上，确定本项目按以下标准进行勘测设计：

公路等级：采用三、四级公路标准；

设计速度：30Km/h、20Km/h；

设计洪水频率：路基、涵洞及过水路面 1/25；

汽车荷载等级：桥涵为公路-II 级；

五、建设期限

2023 年 3 月-2024 年 4 月。

六、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 557.53 万元。资金来源为申请中



央财政以工代赈项目资金 350 万元（其中劳务报酬发放资金 88.40 万元，占中央投资比例为 25.26%，预计带动当地群众务工 66 人以上），地方配套资金 207.53 万元。

七、建设项目管理

（一）组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，在保证工程质量的前提下，能用人工的尽量不用机械，能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目所在地乡镇人民政府和村民委员会与项目单位、施工单位建立劳务信息沟通机制，根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

（二）严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 20% 的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促项目施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。



请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2023 年 2 月 27 日

固原市原州区审批服务管理局

2023 年 2 月 27 日印发

