

固原市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2021〕7号

关于对固原市区至吴庄公路初步设计的批复

原州区住房和城乡建设和交通局：

你局报来《关于呈报固原市区至吴庄公路初步设计的请示》（原住建交发[2020]494号）收悉。经审核研究，同意建设，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

固原市区至吴庄公路项目

（项目代码：2101-640402-18-01-711556）。

二、建设单位

原州区住房和城乡建设和交通局。

三、建设规模及路线分布

固原市区至吴庄公路位于原州区开城镇境内,水泥混凝土路面,为改建项目。项目全长 6.032 公里。由 1 条主线和两条支线组成,主线长 3.86092km,起点 K0+000 与现状市政路呈“T”型交叉,K0+000~K2+068 段路线由东北向西南布设,K0+575~K2+715 段路线由北向南布设,路线在 K2+715 处转为由东向西偏南布设至终点,终点 K3+860.92 顺接海子峡水源地保护区大门口,原旧路为沥青路,路面宽度 4m。支线 1 长 2.00046km,起点 K0+000 与主线 K0+997.944 呈“T”型交叉,K0+000~K0+600 段路线由东向西偏南布设,路线在 K0+600 处转为由东北向西南布设至终点,终点 K2+000.458 接现状土石路。支线 2 长 0.170268km,起点 K0+000 与支线 K0+290.378 呈“T”型交叉,路线由西向东偏南布设至终点,终点 K0+170.268 接现状村道。

主要控制点:起终点被交路、旧路、沿线构造物及居民点。

四、技术标准

该项目按单车道四级公路标准设计,设计速度采用 20km/h,路基宽度 5.0m,路面宽度 4.0m。路肩宽度 $2\times 0.5\text{m}$,设计洪水频率:路基及涵洞 1/25,汽车荷载等级:公路-II 级。

五、路面结构

该条公路路面结构采用:18cm 水泥混凝土面层+20cm 级配砂砾基层,总厚度 38cm。

六、建设期限:2021 年 4 月—9 月

七、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 641.42 万元，其资金来源为地方涉农整合资金。

八、建设项目管理

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2021 年 1 月 15 日

