

固 原 市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2020〕248号

关于对原州区中河乡小沟村村组道路 建设方案的批复

原州区住房和城乡建设交通局：

你局报来《关于呈报原州中河乡小沟村村组道路建设方案的请示》（原住建交发〔2020〕278号）收悉。为提升原州区农村公路网通行现状，助力产业快速发展。经审核研究同意建设，现批复如下：

一、项目名称

原州区中河乡小沟村村组道路建设项目

（项目代码：2020-640402-54-01-008235）。

二、建设单位

原州区住房和城乡建设和交通局。

三、建设规模、内容及路线分布

小沟村村组道路位于原州区中河乡。全长 1.192km, 为改建项目, 沥青混凝土路面。路面结构为 4cm 细粒式沥青混凝土面层 (AC-13C) +18cm 水泥稳定砂砾基层 (掺 20%碎石) +20cm 级配砂砾底基层, 总厚度 42cm。

由 1 条主线及 1 条支线组成, 其中主线长 1.042km, 支线长 0.150km。

四、技术标准

依照《公路工程技术标准》(JTG B01~2014) 中的有关规定, 采用双车道四级公路技术标准。设计速度: 20km/h, 路基宽度: 7.0m/8.0m。路面宽度: 6.0m/7.5m, 主线路肩采用 2×0.25m 梯形路缘石, 支线两侧各 2×3m 绿化带。设计洪水频率: 路基及涵洞 1/25。汽车荷载等级: 公路-II 级。抗震设计: 地震动峰值加速度为 0.3g。

五、建设期限: 2020 年 8 月—10 月

六、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 177.25 万元, 其资金来源为地方政府自筹。

七、建设项目管理

请你单位严格按照批复的建设规模和内容, 进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设, 项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作, 于每月 28

日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2020年7月17日



