

固 原 市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2020〕249号

关于对原州区老庄至丰泽公路 建设方案的批复

原州区住房和城乡建设和交通局：

你局报来《关于呈报原州区老庄至丰泽公路建设方案的请示》（原住建交发〔2020〕279号）收悉。为改善地方道路通行条件，提高通行能力。经审核研究同意建设，现批复如下：

一、项目名称

原州区老庄至丰泽公路建设项目

（项目代码：2020-640402-54-01-008236）。

二、建设单位

原州区住房和城乡建设和交通局。

三、建设地点

三营镇黄铎堡境内

四、建设规模、内容及路线分布

原州区老庄至丰泽公路位于原州区黄铎堡镇境内，路线全长 1.038km，为改建项目，沥青混凝土路面。路面结构为 4cm 细粒式沥青混凝土面层（AC—13C）+20cm 水泥稳定砂砾基层（掺 20%碎石）+20cm 级配砂砾底基层，总厚度 44cm。改建大桥 104.16m，拆除原混凝土桥面铺装凿除表面 2cm，并凿毛，重做现浇混凝土桥面铺装 8cm 厚，拆除人行道及栏杆。新建防撞墙，更换大桩号侧伸缩缝。拆除新建大桩号侧桥头搭板。

起点顺接中黑路，位于黄铎堡镇街道中河桥南侧，路线基本沿旧路布设，途经老庄村、丰泽村，终点止于固原市原州区与中卫市海原县交界处。

四、技术标准

依照《公路工程技术标准》（JTG B01~2014）中的有关规定，采用双车道四级公路技术标准，设计速度 20km/h，路基宽度为 6.5m，路面宽度为 6.0m，路肩采用 2×0.25m 梯形路缘石。设计洪水频率：大桥 1/100，路基及涵洞 1/25。汽车荷载等级：公路-II 级。抗震设计：地震动峰值加速度为 0.3g。

五、建设期限：2020 年 8 月—10 月

六、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 210.99 万元，其资金来源为地方

政府自筹。

七、建设项目管理

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月28日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2020年7月17日

