

# 固原市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2021〕131号

### 关于对原州区2021年道路修复性养护工程 初步设计的批复

原州区住房和城乡建设交通局：

你局报来《关于对原州区2021年道路修复性养护工程初步设计进行批复的请示》（原住建交发〔2021〕135号）收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称

原州区2021年道路修复性养护工程  
(项目代码：2106-640402-18-05-739940)。

#### 二、建设单位

原州区住房和城乡建设交通局。

#### 三、建设规模及内容



原州区 2021 年道路修复性养护工程共涉及 5 条线路，主要分布在原州区张易、中河、彭堡、三营、黄铎堡、头营境内。本次实施养护性修复里程 102.47km，分别为 Y203 红沈路、Y316 杨黄路、Y305 九彭路、C904 胡大堡至北收费站、Y311 官河路。

Y203 红沈路路线全长 19.8 公里，起点 K0+000 接红崖水库处，终点 K19+800 交 C904 胡大堡至北收费站路（旧 S101 线）结束。养护维修内容为：路面挖补 1500.5 m<sup>2</sup>，灌缝 11084m，砂砾路肩 26570 m<sup>2</sup>，标线 1332.56 m<sup>2</sup>，边沟拆建 87m<sup>3</sup>，清淤 40m<sup>3</sup>。示警桩补栽 36 根，标志牌立柱刷漆 318.56 m<sup>2</sup>，拆除减速带 11 道，广角镜安装 4 块等。

Y316 杨黄路路线全长 35.2 公里，起点 K0+000 杨忠堡村，终点 K35+200 黄铎堡胶泥窝子。养护维修内容为：路面挖补 2155.5 m<sup>2</sup>，灌缝 18434m，砂砾路肩 1760 m<sup>2</sup>，标线 61.54 m<sup>2</sup>，边沟清淤 1140m<sup>3</sup>，过户涵 4 道。示警桩补栽 96 根，标志牌立柱刷漆 242 m<sup>2</sup>，拆除减速带 24 道等。

Y305 九彭路路线全长 11.3 公里，起点 K0+000 接固原城区上海路（四中门口），终点 K11+300 接原州区旅游路（彭庄村）结束。养护维修内容为：路面挖补 1662.5 m<sup>2</sup>，灌缝 6193m，砂砾路肩 16700 m<sup>2</sup>，标线 30.77 m<sup>2</sup>。示警桩标志牌立柱刷漆 20.24 m<sup>2</sup>，拆除减速带 12 道等。

C904 胡大堡至北收费站路线全长 11.07 公里，起点 K0+000 与 G344 交叉口（胡大堡村处），终点 K11+070 石碑村处结束。养护维修内容为：路面挖补 1461 m<sup>2</sup>，灌缝 7245m，砂砾路肩 5685 m<sup>2</sup>，标线 4100.89 m<sup>2</sup>，边沟清淤 53m<sup>3</sup>。示警



桩标志牌立柱刷漆 5.44 m<sup>2</sup>，拆除减速带 2 道等。

Y311 官河路路线全长 25.1 公里，起点 K0+000 接 S203 寨隆路交叉口（官厅阳洼村处），终点 K25+100 接 G309 线（河川乡明川村）结束。养护维修内容为：路面挖补 499 m<sup>2</sup>，灌缝 13046m，砂砾路肩 25100 m<sup>2</sup>，标线 1538.07 m<sup>2</sup>，边沟拆建 63.02m<sup>3</sup>，清淤 1446m<sup>3</sup>。示警桩补栽 28 根、立柱刷漆 472.3 m<sup>2</sup>，拆除减速带 8 道等。

#### 四、技术标准

该项公路等级为二级/三级/四级公路，设计速度 20km/h/30km/h/60km/h，路基路面宽度与原旧路相同。

五、建设期限：2021 年 7 月—10 月

#### 六、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资控制在 534.81 万元以内，其资金来源为宁夏交通运输厅补贴资金。

#### 七、建设项目管理

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2021 年 6 月 18 日

固原市原州区审批服务管理局

2021 年 6 月 18 日印发

