

固 原 市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2025〕8号

关于原州区黄铎堡镇何家沟村道路基础设施 建设 2025 年以工代赈项目 初步设计的批复

原州区黄铎堡镇人民政府：

你单位报来《关于上报原州区黄铎堡镇何家沟村道路基础设施建设 2025 年以工代赈项目初步设计批复的请示》（原黄政发〔2025〕7 号）已收悉。经审核，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区黄铎堡镇何家沟村道路基础设施建设 2025 年以工代赈项目（项目代码：2501-640402-04-01-831988）

二、建设单位

原州区黄铎堡镇人民政府。

三、建设地点

原州区黄铎堡镇何家沟村。

四、工程建设规模及内容

改造提升道路 240 米；硬化场地 9507.5 平方米；新建浆砌片石挡土墙 185 米；道路护坡生态治理 4300 平方米。

五、建设期限

2025 年 3 月—2026 年 3 月。

六、总投资及资金来源

该项工程概算总投资 510 万元，其资金来源为申请中央财政以工代赈资金 360 万元（其中劳务报酬发放 120 万元，占申请以工代赈资金的 33.3%），地方资金 150 万元。

七、项目管理

（一）组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，在保证工程质量的前提下、能使用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。安排不少于 15% 的岗位用于吸纳脱贫人口、农村低收入人口、搬迁群众。要监督项目所在地人民政府和村民委员会与施工单位、施工单位建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

（二）严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 30% 的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情

况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后，办理竣工验收手续，申请相关部门进行联合竣工验收，完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件：原州区黄铎堡镇何家沟村道路基础设施建设 2025 年以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2025 年 1 月 17 日

固原市原州区审批服务管理局

2025 年 1 月 17 日印发

工程概算表

		概算价值 (万元)				技术经济指标 (元)			投资比例			备注
		建筑工程	设备及安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	总投资比例 (%)	劳务报酬金额 (万元)	劳务报酬占申报中央资金比例 (%)	
一	工程费用	482.04			482.04				94.5%	120.00	33.3%	95
1	浆砌片石挡土墙	90.36			90.36	m	185.00	4884.32	17.7%	17.52	4.9%	
2	道路护坡生态治理	227.14			227.14	m ²	4300.00	528.23	44.6%	68.25	18.9%	
3	硬化场地	143.97			143.97	m ²	9507.50	151.43	28.2%	27.00	7.5%	
4	改造提升道路	18.94			18.94	m ²	1728.00	109.61	3.7%	6.63	1.8%	
5	混凝土道牙	1.63			1.63	m	490.00	33.27	0.3%	0.60	0.2%	
二	其他费用			27.96	27.96	取费基数			费率			5
1	初步设计、施工图设计费			9.64	9.64	工程费用			2.00%			
2	工程质量检测费			1.45	1.45	工程费用			0.30%			
3	清单及控制价编制费			1.45	1.45	工程费用			0.30%			
4	工程结算编制费			1.45	1.45	工程费用			0.30%			
5	工程监理费			4.82	4.82	工程费用			1.00%			
6	审图费			1.45	1.45	工程费用			0.30%			
7	工程测量费			6.27	6.27	工程费用			1.30%			
8	水土保持费			1.45	1.45	工程费用			0.30%			
三	预备费			0.00	0.00							
四	合计	482.04	0.00	27.96	510.00							100

