

# 固原市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2026〕71号

### 关于原州区黄铎堡镇黄铎堡村2026年特色旅居 以工代赈项目初步设计的批复

原州区黄铎堡镇人民政府：

你单位报来《关于上报《原州区黄铎堡镇黄铎堡村2026年特色旅居以工代赈项目初步设计》批复的请示》（原黄政发〔2026〕54号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称

原州区黄铎堡镇黄铎堡村2026年特色旅居以工代赈项目  
（项目代码：2601-640402-04-01-853698）。

#### 二、建设单位

原州区黄铎堡镇人民政府。

#### 三、建设地点

原州区黄铎堡镇黄铎堡村。

#### 四、建设内容及规模

新建雨污水管道 2.38 公里，恢复路面 11320 平方米、道牙 2709 米、边沟 400 米。

#### 五、建设期限

2026 年 6 月-2027 年 6 月。

#### 六、项目总投资及资金来源

该项目概算总投资为 870.90 万元。其资金来源为申请中央预算内以工代赈专项资金 650 万元（计划发放劳务报酬 268.89 万元，其中群众务工劳务报酬 259.63 万元，公益性岗位劳务报酬 9.26 万元，占中央预算内以工代赈资金的 41.37%），县级财政配套 220.90 万元。

#### 七、建设项目管理

**(一)组织群众务工投劳。**以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程建设，在保证工程质量的前提下、能用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，优先安排脱贫人口、农村低收入人口、搬迁群众。要监督项目所在地人民政府和村民委员会与施工单位、施工单位建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

**(二)严格劳务报酬发放。**以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 40%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报

酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月8日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后，办理竣工验收手续，申请相关部门进行联合竣工验收，完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件：原州区黄铎堡镇老庄村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2026年5月26日



---

固原市原州区审批服务管理局

2026年5月26日印发



附件

原州区黄铎堡镇黄铎堡村2026年特色旅居以工代赈项目投资概算表

序号	项目名称	概算价值(万元)			技术经济指标(元)			其中:劳务报酬金(万元)	劳务报酬占申报中央资金比例
		建筑安装工程	其他工程	合计	单位	数量	单位价值		
I	工程费用	769.29		769.29				268.89	41.37%
1	钢筋混凝土(Ⅱ级)管	212.44		212.44	m	2381	892.23	71.19	10.95%
2	检查井	48.52		48.52	座	54	8984.77	15.82	2.43%
3	雨水口	14.78		14.78	座	150	985.60	2.28	0.35%
4	新建沥青路面	280.39		280.39	m <sup>2</sup>	10464	267.96	96.18	14.80%
5	拆除水泥混凝土路面	44.13		44.13	m <sup>2</sup>	12874	34.28	9.88	1.52%
6	拆除及恢复人行道	15.02		15.02	m <sup>2</sup>	856	175.41	4.89	0.75%
7	拆除及恢复混凝土道牙	18.33		18.33	m	2709	67.65	6.86	1.06%
8	沟槽支护	10.46		10.46	m	320	327.00	10.02	1.54%
9	回填砂砾	91.19		91.19	m <sup>3</sup>	8301	109.86	29.57	4.55%
10	边沟	22.60		22.60	m	400	564.90	9.51	1.46%
11	检查井井盖及井筒	1.43		1.43	座	11	1304.17	0.37	0.06%
12	管线迁改保护费用	10.00		10.00	项	1	100000.00	3.09	0.48%
II	其他费用		45.23	45.23		取费基数		费率	
1	工程监理费		9.23	9.23	万元	769.29		1.20%	
2	结算编制费		2.31	2.31	万元	769.29		0.30%	
3	工程设计费(含初设、勘察、设计、测量)		19.23	19.23	万元	769.29		2.50%	
6	环境影响评价费		3.00	3.00	万元			市场价	
7	控制价清单编制费		2.31	2.31	万元	769.29		0.30%	
8	质量检测费		6.15	6.15	万元	769.29		0.80%	
9	水土保持费		3.00	3.00	万元			市场价	
III	预备费		56.38	56.38	万元				
IV	总投资	769.29	101.61	870.90	万元				

