

固 原 市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2026〕73号

关于原州区开城镇二十里铺村 2026 年特色 旅居村以工代赈项目初步设计的批复

原州区开城镇人民政府：

你单位报来《关于对原州区开城镇二十里铺村 2026 年特色旅居村以工代赈项目初步设计批复的请示》（开政发〔2026〕74号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区开城镇二十里铺村 2026 年特色旅居村以工代赈项目
（项目代码：2601-640402-04-01-675439）。

二、建设单位

原州区开城镇人民政府。

三、建设地点

原州区开城镇二十里铺村。

四、建设内容及规模

新建污水管道 11283 米、检查井 310 座，拆除恢复混凝土路面 24774 平方米、面包砖路面 500 平方米，U50 排水渠 500 米、过路涵洞 40 米，拆除迁改及恢复地下管线 1 项、移栽树木 100 棵、砌护沟道 100 平方米。

五、建设期限

2026 年 6 月-2027 年 5 月。

六、项目总投资及资金来源

该项目概算总投资 971.37 万元，其资金来源为申请中央预算内以工代赈资金 800 万元（发放劳务报酬 337.07 万元，其中群众务工劳务报酬 327.81 万元，公益性岗位劳务报酬 9.26 万元，占申请中央资金的 42.13%），地方配套资金 171.32 万元。

七、建设项目管理

（一）组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，在保证工程质量的前提下、能使用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，优先安排脱贫人口、农村低收入人口、搬迁群众。要监督项目所在地人民政府和村民委员会与施工单位、施工单位建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

（二）严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 40%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督

促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月8日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后，办理竣工验收手续，申请相关部门进行联合竣工验收，完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件：原州区开城镇二十里铺村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2026年5月26日



固原市原州区审批服务管理局

2026年5月26日印发

附件

原州区开城镇二十里铺村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

序号	工程或费用名称	概算投资(万元)					技术经济指标			群众务工劳务报酬(万)	公益性岗位劳务报酬(万)	劳务报酬总额(万元)	劳务报酬占申报中央资金比
		建筑工程	安装工程	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值				
一	工程费用	898.57				898.57				327.81	9.26	337.07	42.13%
1	新建污水管道	373.76				373.76				134.52			16.82%
1.1	dn315钢带增强聚乙烯	326.78				326.78	m	8258.00	395.72				
1.2	DN315PE聚乙烯管	1.70				1.70	m	25.00	679.55				
1.3	DN160HDPE波纹管	45.28				45.28	m	3000.00	150.94				
2	新建检查井	73.54				73.54				23.47			2.93%
2.1	预制砼检查井	72.86				72.86	座	310.00	2350.35				
2.2	防坠落网	0.68				0.68	套	310.00	21.80				
3	拆除及恢复	451.27				451.27				169.82			21.23%
3.1	混凝土路面破除及恢复	404.45				404.45	m ²	24774.00	163.25				
3.2	面包砖路面	12.10				12.10	m ²	500.00	242.03				
3.3	排水渠破除及恢复	25.50				25.50	m	500.00	510.01				
3.4	过路涵洞破除及恢复	1.48				1.48	m	40.00	369.54				
3.5	地下管线破除、迁改及恢复	3.27				3.27	项	1.00	32700.00				
3.6	树木破除及恢复	3.22				3.22	株	100.00	322.01				
3.7	沟道砌护破除及恢复	1.26				1.26	m ²	100.00	125.52				
二	其它费用				51.83	51.83							
1	工程监理费				10.78	10.78	万元	898.57	1.20%				
2	工程设计费(含初设、勘察、设计、测量)				22.46	22.46	万元	898.57	2.50%				
3	结算编制费				2.70	2.70	万元	898.57	0.30%				
4	清单及控制价编制费				2.70	2.70	万元	898.57	0.30%				
6	工程质量检测费				7.19	7.19	万元	898.57	0.80%				
8	水土保持费				3.00	3.00	万元		市场价				
9	水土保持补偿费				3.00	3.00	万元		市场价				
三	预备费				20.92	20.92	万元	950.40	2.00%				
四	项目总投资	898.57	0.00		72.75	971.32							